



ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU

Str. Aurel Vlaicu nr. 6, CIF 4491350 cod poștal 237130, tel. 0249510560, fax. 0249510580,
mail: primariadeveselu@yahoo.com



HOTARAREA nr.69 din 21.05.2025
privind îndreptarea erorii materiale strecurată în devizul general estimativ
anexa la HCL nr.33 din 24.03.2025

Având în vedere:

- HCL nr.33 din 24 martie 2025 cu privire la aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Reabilitare împrejmuire cimitir din satul Comanca, comuna Deveselu, jud. Olt";
- referatul de aprobare nr. 3994/20.05.2025 al primarului comunei Deveselu;
- raportul de specialitate nr.3995/20.05.2025 al secretarului general al UAT;
- adresa consultantului SC SUPLEX ILIGRUP SRL, înregistrată la Primăria comunei Deveselu la nr. 3980/20.05.2025;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism;
- avizul comisiei pentru amenajare teritoriu și urbanism, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială.
- avizul comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport.


În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU
HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Se aproba îndreptarea erorilor materiale strecurate în anexa la HCL nr.33/24.03.2025 cu privire la aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții " Reabilitare împrejmuire cimitir din satul Comanca, comuna Deveselu, jud. Olt ,în sensul schimbării formularisticii din programul de realizare a devizelor,conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II.Celelalte prevederi ale HCL nr.33 din 24 martie 2025 raman neschimbate.

Art.III.Prezenta Hotărâre se comunica primarului comunei Deveselu, secretarului UATC Deveselu, serviciului economic,investiții, achiziții și administrativ , consultantului SC Suplex Iligrup Srl și Instituției Prefectului Olt.



Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
UATC DEVESELU



Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reabilitare cimitir Comuna Deveselu Sat Comanca



DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	41,850.00	7,951.50	49,801.50
4.1.1	01 Constructii	41,850.00	7,951.50	49,801.50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		41,850.00	7,951.50	49,801.50

CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00

Antet stanga

eDevize

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Reabilitare cimitir Comuna Deveselu Sat Comanca		41,850.00	7,951.50	49,801.50
TOTAL Constructii+Montaj		41,850.00	7,951.50	49,801.50

Director

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reabilitare cimitir Comuna Deveselu Sat Comanca
 Obiectul: 01 Constructii



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	41,850.00
		01 Gard pentru imprejmuire	41,850.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			41,850.00
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 01 Constructii (fara TVA)			41,850.00
TVA (19.00%)			7,951.50
TOTAL 01 Constructii (cu TVA)			49,801.50

Antet stanga


eDevize

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reabilitare cimitir Comuna Deveselu Sat Comanca
 Obiectul: 01 Constructii
 Stadiul fizic: 01 Gard pentru imprejmuire



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01B02> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m sau peste 1 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, de 0,75 m, pentru teren tare	mc	3.00	72.17	216.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	72.17	216.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CA01A03> - Turnarea betonului preparat, marca...1), in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	3.00	99.89	299.67
			material:	0.96	2.89
			manopera:	98.69	296.07
			utilaj:	0.24	0.72
			transport:	0.00	0.00
3	CZ06A01> - Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm (pentru beton simplu sau armat in placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2-3 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate	mc	3.00	391.53	1,174.60
			material:	364.53	1,093.58
			manopera:	23.94	71.82
			utilaj:	3.06	9.19
			transport:	0.00	0.00
4	RCSS04A# - Imprejmuire prefabricata cu stilpi in bet.arm. si placi de gard din bet.arm. inaltime=1,8 M	M	116.00	235.96	27,371.45
			material:	155.43	18,029.40
			manopera:	77.98	9,045.70
			utilaj:	2.55	296.34
			transport:	0.00	0.00
5	CK15B1 - Porti metalice glisante sau pliante cu suprafata de peste 7mp	mp	10.00	677.32	6,773.21
			material:	592.89	5,928.91
			manopera:	84.43	844.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. ≈10km \$	tona	7.20	8.62	62.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.62	62.04

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 10 km.	tona	16.24	6.20	100.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.20	100.63

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
421.51	303.90	25,054.78	10,474.39	306.25	162.67	35,998.09

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	235.67	0.00	0.00	235.67
---------------------------------------	----------	------	--------	------	------	--------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		25,054.78	10,710.07	306.25	162.67	36,233.77
--	--	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,505.48	1,071.01	30.62	16.27	3,623.38
----------------------	-----------	----------	----------	-------	-------	----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		27,560.26	11,781.07	336.87	178.94	39,857.14
---------------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

Beneficiu

Profit	5.0000 %	1,378.01	589.05	16.84	8.95	1,992.86
--------	----------	----------	--------	-------	------	----------

T4 = T3 + Beneficiu		28,938.27	12,370.13	353.72	187.89	41,850.00
----------------------------	--	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)	41,850.00
TVA (19.00%)	7,951.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	49,801.50

Director

Ofertant

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Reabilitare cimitir Comuna Deveselu Sat Comanca
Obiectul: 01 Constructii



Formular F4

Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclu

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 01 Constructii						

Director

Ofertant

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Reabilitare cimitir Comuna Deveselu Sat Comanca
Obiectul: 01 Constructii



Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice specificatiile tehnice impuse prin de sarcini	
		2	3
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reabilitare cimitir Comuna Deveselu Sat Comanca
 Obiectul: 01 Constructii



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	teea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100397 - Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	906.00	1.09	986.74	Depozit	0.91
2	2101377 - Ciment	kg	1,102.00	0.14	150.28	Depozit	1.11
3	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	1.18	24.08	28.32	Depozit	1.88
4	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.02	24.75	49.98	Depozit	2.73
5	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.94	24.08	22.76	Depozit	1.28
6	2206189 - Balast	mc	15.66	24.75	387.63	Depozit	26.62
7	3064291 - Material marunt	%			361.86	Depozit	0.00
8	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.90	9.63	8.67	Depozit	0.90
9	6202894 - Apa	mc	13.92	9.90	137.82	Depozit	13.92
10	6306406 - Porti metalice	kg	10.00	556.71	5,567.05	Depozit	0.01
11	6426749 - Placa traforata pt.imprejm-B 40 - 40X7x243-ba ipct 1204	buc	348.00	13.74	4,781.17	Depozit	26.45
12	8000751 - Placa soclu 8 X 17 X 200 CM	buc	36.08	2.03	73.16	Depozit	0.00
13	8006401048 - Stilp central beton armat tip sc 45X55 pr.5269/77	buc	60.90	205.24	12,499.34	Depozit	345.71
TOTAL Materiale					25,054.78	Greutate	421.51

Director

Ofertant

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Reabilitare cimitir Comuna Deveselu Sat Comanca
Obiectul: 01 Constructii



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	(fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	4.47	34.20	152.88	100.00
2	13410 - Dulgher constructii	0.18	34.20	6.16	100.00
3	19730 - Montator constructii metalice	21.00	37.03	777.64	100.00
4	20300 - Muncitor calificat	178.64	34.20	6,109.82	100.00
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	7.44	37.03	275.51	100.00
6	21100 - Muncitor necalificat	85.84	34.20	2,935.89	100.00
7	26100 - Sapator	6.33	34.20	216.50	100.00
Ore Manopera		303.90	TOTAL	10,474.39	

Director

Ofertant

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Reabilitare cimitir Comuna Deveselu Sat Comanca
Obiectul: 01 Constructii



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de c

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Văloarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.04	15.79	0.66
2	3710 - Centrala de beton (semiautomatizata) 21-40MC/H	0.30	28.44	8.53
3	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	1.50	0.48	0.72
4	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	3.48	5.26	18.29
5	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	11.60	23.97	278.05
TOTAL Utilaje				306.25

Director

Ofertant

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Reabilitare cimitir Comuna Deveselu Sat Comanca
Obiectul: 01 Constructii



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif Lei(1)	6 = 2 X 3 X 5
0	1	2	3	4	5	
1	30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	7.20	10.00	0.25	0.86	62.04
2	8888999 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 10 km	16.24	10.00	0.25	0.62	100.63
TOTAL Transport						162.67

Director

Ofertant