ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU

Str. Aurel Vlaicu nr. 6, CIF 4491350cod poştal 237130, tel. 0249510560, fax. 0249510
mail:primariadeveselu@yahoo.com

HOTARAREA nr. 91 din 18.09.2025

Cu privire la actualizarea si completarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii" Imprejmuire extindere cimitir din comuna Deveselu, sat Deveselu ,jud.Olt "

Avand in vedere:

-referatul de aprobare nr.7278/12.09.2025 al primarului comunei Deveselu;

- raportul de specialitate nr. 7279/12.09.2025 al compartimentului de resort;

- prevederile HCL nr. 32/24.03.2025 privind aprobarea aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii " Imprejmuire extindere cimitir din comuna Deveselu, sat Deveselu ,jud.Olt";

- prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) , art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b)-c), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, protecția mediului și turism;

- avizul comisiei pentru amenajare teritoriu și urbanism, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială;

- avizul comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport.

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d),art. 196 alin. (1) si art.197 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU,
HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă completarea devizului general aferent obiectivului de investiții "Imprejmuire extindere cimitir din comuna Deveselu, sat Deveselu ,jud.Olt",conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se împuternicește Primarul comunei Deveselu, prin compartimentele de specialitate, cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotararea Consiliului Local va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei Deveselu, primarului comunei Deveselu, compartimentelor de specialitate, Instituției Prefectului Județul Olt și va fi adusă la cunostință publică prin afișare pe site-ul: http://www.primariadeveselu.judetulolt.ro/.

P[redacted]A
T

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
UATC DEVESELU
Radu Marinela

[redacted]

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire extindere cimitir Comuna Deveselu

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiecti

[redacted]

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	**1.2**	**Amenajarea terenului**	**0.00**	**0.00**
2	**1.3**	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**	**0.00**	**0.00**
3	**1.4**	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	**0.00**	**0.00**
4	**2**	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**	**0.00**	**0.00**
5	**3.5**	**Proiectare**	**55,000.00**	**0.00**
5.1	3.5.1	Obtinere PUZ	55,000.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	**4**	**Cheltuieli pentru investitia de baza**	**91,415.00**	**91,415.00**
6.1	4.1	Constructii si instalatii	91,415.00	91,415.00
		01 Constructii	*91,415.00*	*91,415.00*
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	**5.1**	**Organizare de santier**	**0.00**	**0.00**
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	**6.1**	**Pregatirea personalului de exploatare**	**0.00**	**0.00**
9	**6.2**	**Probe tehnologice si teste**	**0.00**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL (fara TVA)	146,415.00	91,415.00
TVA (21.00%)	30,747.15	19,197.15
TOTAL (cu TVA)	177,162.15	110,612.15

Director	Sef proiect	Ofertant
		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire extindere cimitir Comuna Deveselu
Obiectul: 01 Constructii
Stadiul fizic: 01 Gard pentru imprejmuire

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA01B02> -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m sau peste 1 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, de 0,75 m, pentru teren tare	**mc**	**6.30**	**64.31**	**405.17**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	64.31	405.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**CB01A1 -** Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	**mp**	**168.00**	**47.76**	**8,023.08**
			material:	12.09	2,031.88
			manopera:	35.66	5,991.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**CA01A03> -** Turnarea betonului preparat, marca...1), in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin	**mc**	**33.00**	**84.14**	**2,776.64**
			material:	0.50	16.50
			manopera:	83.21	2,745.97
			utilaj:	0.43	14.18
			transport:	0.00	0.00
4	**CZ06A01> -** Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm (pentru beton simplu sau armat in placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2-3 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate	**mc**	**33.00**	**426.07**	**14,060.44**
			material:	403.83	13,326.28
			manopera:	21.34	704.09
			utilaj:	0.91	30.06
			transport:	0.00	0.00
5	**RCSS04A# -** Imprejm.prefabr.cu stilpi din bet.arm. si placi de gard din bet.arm. inaltime=1,8 M	**M**	**280.00**	**162.24**	**45,428.06**
			material:	92.75	25,969.45
			manopera:	69.50	19,458.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	***8006401048** - Stilp central beton armat tip sc 45X55 pr.5269/77*	*buc*	*147.00*	*97.00*	*14,259.00*
5.2	***6426749** - Placa traforata pt.imprejm-B 40 - 40X7x243-ba ipct 1204*	*buc*	*840.00*	*13.00*	*10,920.00*
6	**CK15B1 -** Porti metalice glisante sau pliante cu suprafata de peste 7mp	**mp**	**10.00**	**767.88**	**7,678.79**
			material:	698.38	6,983.84
			manopera:	69.49	694.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	***6306406** - Porti metalice*	*kg*	*10.00*	*655.76*	*6,557.60*

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**TRA06A10 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $	**tona**	**15.75**	**2.28**	**35.84**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.28	35.84
8	**TRA02A10 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	**tona**	**39.20**	**1.64**	**64.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.64	64.16

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,083.92	984.24	48,327.95	30,000.00	44.24	100.00	**78,472.19**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	675.00	0.00	0.00	675.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**48,327.95**	**30,675.00**	**44.24**	**100.00**	**79,147.19**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,832.79	3,067.50	4.42	10.00	7,914.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**53,160.74**	**33,742.50**	**48.66**	**110.00**	**87,061.90**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,658.04	1,687.13	2.43	5.50	4,353.10
T4 = T3 + Beneficiu		**55,818.78**	**35,429.63**	**51.09**	**115.50**	**91,415.00**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**91,415.00**
TVA (21.00%)	**19,197.15**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**110,612.15**

Director [redacted] **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire extindere cimitir Comuna Deveselu
Obiectul: 01 Constructii

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
	4.1.2	Rezistenta	91,415.00
		01 Gard pentru imprejmuire	*91,415.00*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**91,415.00**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire extindere cimitir Comuna Deveselu
Obiectul: 01 Constructii

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
	4.1.2	Rezistenta	91,415.00
		01 Gard pentru imprejmuire	*91,415.00*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**91,415.00**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 01 Constructii (fara TVA)	91,415.00
TVA (21.00%)	19,197.15
TOTAL 01 Constructii (cu TVA)	110,612.15

Director	Sef proiect	Ofertant
		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire extindere cimitir Comuna Deveselu

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100397** - Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	9,966.00	1.25	12,428.02	Depozit	9.97
2	**2101377** - Ciment	kg	2,660.00	0.17	439.74	Depozit	2.69
3	**2200288** - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	12.94	19.00	245.78	Depozit	20.70
4	**2200513** - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	22.21	19.00	421.97	Depozit	29.98
5	**2200642** - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	10.40	19.00	197.50	Depozit	14.03
6	**2206189** - Balast	mc	37.80	0.80	30.24	Depozit	64.26
7	**2901167** - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.08	1,540.00	129.36	Depozit	0.05
8	**2903995** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.59	1,540.00	905.52	Depozit	0.29
9	**2928361** - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	5.54	77.00	426.89	Depozit	0.08
10	**3064291** - Material marunt	%			426.24	Depozit	0.00
11	**3803233** - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	8.40	7.15	60.06	Depozit	0.01
12	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	13.44	9.90	133.06	Depozit	0.02
13	**6201084** - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	20.16	18.70	376.99	Depozit	0.02
14	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	9.90	5.00	49.50	Depozit	9.90
15	**6202894** - Apa	mc	33.60	5.00	168.00	Depozit	33.60
16	**6306406** - Porti metalice	kg	10.00	655.76	6,557.60	Depozit	0.01
17	**6426749** - Placa traforata pt.imprejm-B 40 - 40X7x243-ba ipct 1204	buc	840.00	13.00	10,920.00	Depozit	63.84
18	**8000751** - Placa soclu 8 X 17 X 200 CM	buc	87.08	1.75	152.46	Depozit	0.00
19	**8006401048** - Stilp central beton armat tip sc 45X55 pr.5269/77	buc	147.00	97.00	14,259.00	Depozit	834.46
TOTAL Materiale					**48,327.95**	**Greutate**	**1,083.92**

Director [redacted] **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire extindere cimitir Comuna Deveselu

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	49.17	30.48	1,498.72	100.00
2	**13410** - Dulgher constructii	175.02	30.48	5,334.66	100.00
3	**19730** - Montator constructii metalice	21.00	30.48	640.08	100.00
4	**20300** - Muncitor calificat	431.20	30.48	13,143.10	100.00
5	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	87.36	30.48	2,662.76	100.00
6	**21100** - Muncitor necalificat	207.20	30.48	6,315.51	100.00
7	**26100** - Sapator	13.29	30.48	405.17	100.00
	Ore Manopera	**984.24**	**TOTAL**	**30,000.00**	

Director [redacted] **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire extindere cimitir Comuna Deveselu

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3553** - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.46	19.00	8.78
2	**3710** - Centrala de beton (semiautomatizata) 21-40MC/H	1.42	15.00	21.28
3	**3716** - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	16.50	0.86	14.18
TOTAL Utilaje				**44.24**

Director **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire extindere cimitir Comuna Deveselu

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30285** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	15.75	10.00	0.25	0.23	35.84
2	**8888999** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	39.20	10.00	0.25	0.16	64.16
TOTAL Transport						**100.00**

Director **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)